

**SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS  
DEPARTAMENTO PROYECTOS**

**OBRA: Repavimentación Camino 059 – 03/060-05  
Acceso El Dorado  
PARTIDO: N.L.Alem - Lincoln.**

## **MEMORIA DESCRIPTIVA**

**OBRA: REPAVIMENTACIÓN ACCESO A EL DORADO**  
**CAMINO 059-03/060-05**  
**PARTIDOS: L. N. ALEM - LINCOLN**

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

**DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA**

---

El presente trabajo constituye la reconstrucción del acceso a la localidad de El Dorado, desde la R.P. N° 50 sobre la traza de los caminos 059-03 y 060-05, sobre una longitud total de 11.500 metros, en jurisdicción de los partidos de L. N. Alem y Lincoln.

**ESTRUCTURA**

---

Para la presente repavimentación se ha previsto la siguiente estructura:

- 1) Base estabilizado granulométrico con cemento en 0,15 m de espesor y 7,10 m de ancho.
- 2) Carpeta de concreto asfáltico de 0,05 m de espesor y 7,00 m de ancho.
- 3) Riego de liga con E.B. a razón de 0.6 l/m<sup>2</sup>.
- 4) Reconformación de banquetas con suelo a proveer.

**OBRAS DE ARTE:**

---

Se han considerado en dicho proyecto la construcción de 5 alcantarillas Tipo 1070 de Lz:3.00 m; H: 3.00m y A.C= 10.00 m; en las siguientes progresivas ( se adjuntan planillas de Obras Arte).

Progresiva: 3.600  
Progresiva: 6200  
Progresiva: 8400  
Progresiva: 10.900  
Progresiva: 11.300

( Nota: se considera Progresiva 0.00 en la intersección con la RPN°50).

**PLAZO DE EJECUCIÓN**

---

El plazo de ejecución se ha fijado en Ciento Ochenta (180) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Replanteo.

**PLAZO DE CONSERVACIÓN**

---

El plazo de conservación se ha fijado en Trescientos Sesenta y Cinco (365) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.