

**SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS  
DEPARTAMENTO PROYECTOS**

**OBRA: Repavimentación Uribelarrea (Cno 015-03)  
TRAMO: RNN°205 – Camino 015.02  
PARTIDO: Cañuelas.**

## **MEMORIA DESCRIPTIVA**

**OBRA:** REPAVIMENTACIÓN

**CAMINO:** ACCESO A URIBELARREA (015-03)

**TRAMO:** R.N. 205 – CAMINO 015-02

**PARTIDO:** CAÑUELAS

### **MEMORIA DESCRIPTIVA**

La presente Memoria Descriptiva trata sobre la Repavimentación del Acceso a la localidad de Uribelarrea (Camino 015-03), en el tramo comprendido entre la R.N. 205 y el camino 015-02 con una longitud de **8.965 m**, en el partido de Cañuelas.

#### **OBRA BASICA**

Se ha previsto restituir el ancho de coronamiento del terraplén a 13,00 m; conformado por una calzada compuesta por una carpeta de concreto asfáltico de 7,00 m de ancho con 2 % de pendiente transversal y banquetas de 3,00 m de ancho, con 4% de pendiente transversal. Los taludes del terraplén tendrán pendientes 1:3 como consecuencia de la reconfiguración de las banquetas hasta el encuentro con el talud existente.

#### **ESTRUCTURA**

Para la presente repavimentación se ha previsto la siguiente estructura:

Base estabilizado granulométrico con cemento en 0,15 m de espesor y 7,10 m de ancho.

Carpeta de concreto asfáltico de 0,05 m de espesor y 7,00 m de ancho.

Riego de liga con E.B. a razón de 0.6 l/m<sup>2</sup>.

Reconfiguración de banquetas con suelo a proveer.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** El Plazo de Ejecución para los trabajos se estipula en ciento ochenta días corridos (180 días) a partir de la fecha de replanteo.

**PLAZO DE CONSERVACIÓN:** El plazo de conservación se establece en trescientos sesenta días (360 días) corridos contados a partir de la fecha de la firma del acta de recepción provisoria.