



PARTIDO: GENERAL RODRIGUEZ

OBRA: "PAVIMENTACIÓN URBANA DE CALLE LA PAMPA"

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO.-

La presente obra es de pavimentación de la Calle La Pampa, desde Av. Balbín hasta Colectora de Ruta Nacional Nº 7 – Acceso Oeste -, permitiendo una adecuada transitabilidad y vinculación a los vecinos beneficiarios, tanto directos como indirectos.

Las características topográficas del área en que se desarrolla el proyecto son del tipo de llanura con algunos tramos bajos.

ANTECEDENTES.

El Proyecto geométrico y el diseño estructural del camino anteriormente descrito fueron elaborados por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de General Rodríguez.

Para su preparación se evaluaron convenientemente todos los factores que intervienen en la ejecución del proyecto, tales como volumen del tránsito previsto, sus posibles cargas, características de suelos de la traza y materiales disponibles, drenaje de la zona, conductos y pavimentos existentes, etc.-

OBRAS A CONSTRUIR.-

El proyecto prevé una calzada de hormigón simple de 7,00 metros de ancho cada una, con cordón integral en la calle La Pampa y calle Obligado

PAVIMENTO: PAQUETE ESTRUCTURAL

- PAVIMENTO DE HORMIGON

El diseño estructural, adoptado en función del tránsito previsto y de los suelos del lugar, consiste en la ejecución de un pavimento de hormigón simple de 0,18 metros de espesor, apoyada sobre una base de suelo cemento 0,15 metros de espesor, y una subrasante mejorada con cal., de 0.30m de esp.-

Los anchos de cada una de las capas de las estructuras anteriormente descritas, son las que se indican en el plano de Perfil Tipo que consta en el presente Legajo.



DESAGÜES PLUVIALES.-

El Proyecto se ha realizado previendo pendientes que posibiliten un adecuado escurrimiento en forma superficial, o deriven las aguas a zanjas existentes en las inmediaciones de la zona del proyecto. Se ha previsto la construcción de alcantarillas de caños con su correspondiente cabecera de hormigón armado en los lugares especificados en los planos respectivos.-

CÓMPUTOS MÉTRICOS Y PRESUPUESTO.-

La superficie aproximada a pavimentar es de 9.000 metros cuadrados y el Presupuesto Oficial asciende a la suma de pesos: Un Millón Novecientos Veinticinco Mil Ciento Dieciséis con 95/100. (\$ 1.925.116,95).-

PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN.-

Se establece un plazo para la realización de los trabajos de 120 (Ciento Veinte) días corridos contados a partir de la fecha de replanteo de la obra, y como período de Conservación de 365 (Trescientos Sesenta y Cinco) días corridos contados a partir de la recepción provisional total de la obra.-