

MEMORIA DESCRIPTIVA.

OBRA: PAVIMENTACION ACCESO A GENERAL VILLEGAS

TRAMO: R.N.n°188 – GENERAL VILLEGAS

PARTIDO : GENERAL VILLEGAS

DESCRIPCION

El presente proyecto se refiere a la obra de pavimentación del Acceso a la localidad de GENERAL VILLEGAS en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional n°188 y la localidad de GENERAL VILLEGAS

El principio de proyecto se corresponde con el empalme existente en el cruce con la Ruta Nacional n°188, finalizando en la rotonda de la calle Chassaing desarrollandose totalmente en GENERAL VILLEGAS.

OBRA BASICA

Se ha previsto desde el comienzo del acceso en coincidencia con la R.N. n° 188 ,hasta la progresiva 620 en coincidencia con la calle Chassaing dos manos de 7 metros cada una de manera de continuar el mismo diseño que presenta el resto del acceso .

ESTRUCTURA

Se han previsto las siguientes tareas:

Base de suelo seleccionado con cemento portland de 0,18 m de espesor en un ancho 7,00 metros desde progresiva la R.N. n ° 188 hasta la rotonda

Riego de liga con emulsión bituminosa a razón de 0,6 l/m².

Carpeta de concreto asfáltico de 0,05 m. de espesor en un ancho de 7,00 metros

Construcción de Cordon Cuneta de hormigón simple e: 0,18 m

SEÑALAMIENTO

En toda la longitud del tramo de referencia, se ha proyectado el SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL correspondiente.

Se ha previsto el señalamiento en tramos rectos, en curvas, y/o en cualquier accidente del camino que así lo requiera.

El SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, se realizará marcando sobre el pavimento en color BLANCO las líneas continuas demarcatorias de bordes de banquetas; línea central (eje) discontinua, flechas direccionales y líneas auxiliares para reducción de velocidad. En color AMARILLO se marcará la doble línea central en curvas, puentes y cruces ferroviarios.

La marcación se realizará con la aplicación de pintura termoplástica reflectante de acuerdo a las especificaciones técnicas particulares, como así también en lo que respecta a anchos de líneas, disposición, ubicación y color según corresponda en cada caso.

Las señales en cuanto a cantidades necesarias, serán medidas en sus respectivas unidades: metro cuadrado (m²) para señalamiento horizontal con pintura y metro cuadrado (m²) para señales verticales.

OBRAS DE ARTE

Se prevén los trabajos de ampliación de la alcantarilla existente respetando los parámetros hidráulicos de manera de poder construir las dos manos además se efectuara el mantenimiento rutinario de la totalidad de los puentes y alcantarillas involucradas en el tramo, tal como se especifica en el presente pliego.

PLAZOS

Se ha establecido para la presente obra un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días corridos y para su conservación trescientos sesenta y cinco (365) días corridos.