



OBRA:
**“RECONSTRUCCION de LOSAS de HORMIGON,
CONSTRUCCION de CORDON CUNETTA e
ILUMINACION en CALLES URBANAS de
VERONICA y PIPINAS**

PARTIDO: PUNTA INDIO

MEMORIA DESCRIPTIVA

**OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE H°. CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN
CUNETA E ILUMINACIÓN EN ACCESOS
CAMINO: CALLES URBANAS
LOCALIDADES: VERÓNICA - PIPINAS
PARTIDO: PUNTA INDIO**

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Memoria Descriptiva comprende la RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN, CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA E ILUMINACIÓN DE CALLES URBANAS EN LAS LOCALIDADES DE VERÓNICA Y PIPINAS, PARTIDO DE PUNTA INDIO.

Para la presente obra se prevé la rotura y traslado al lugar que la inspección indique de, 2.000,00 m² de losas, desmonte de 8.645,35 m³, ejecución de 18.490,70 m² de base de suelo seleccionado e= 0,20m., ejecución de 10.633,80 m de cordón cuneta Tipo "E" y de 360,00 m de cuneta; luego se procederá al bacheo con H° S° (H-30) en un e= 0,15 m de 2.000,00 m². Posteriormente, se realizará la instalación de 63,00 columnas de 7,00 m de altura libre con sus correspondientes artefactos, equipados con lámparas S.A.P. de 150 watts.

La Contratista, deberá efectuar una visita a la zona de obras, a efectos de la correcta cotización de los ítems. Los trabajos se desarrollarán en un todo de acuerdo a lo establecido en las especificaciones que conforman el presente Pliego.

PLAZO DE EJECUCION: Será de 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos, a partir de la fecha de realizada la correspondiente Acta de replanteo de Obra.

PLAZO DE CONSERVACION: Será de 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) días corridos, a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Provisoria.

PRESUPUESTO OFICIAL: Importa el presente Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 13/100 (\$ 2.862.820,13)

La presente obra se tramita por la Ley 6021 y sus Decretos Reglamentarios vigentes.