

- Trócoso y Lira entre 9 de Julio y Cortada (1 cuadra)
- Italia entre 9 de Julio y Cortada (1 cuadra)
- Olavarría entre sin nombre y San Martín (2 cuadras)
- Mariano Moreno entre San Martín y Cortada (2 cuadras)



Ministerio de  
**Infraestructura**



**Buenos Aires**  
LA PROVINCIA



## 2) MEMORIA DESCRIPTIVA

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
- OBRAS BÁSICAS
- ESTRUCTURA
- OBRAS HIDRÁULICAS
- PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACIÓN



**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

La presente documentación se refiere al proyecto de Pavimentación de cuadras urbanas (71 cuadras) en las Localidades de Salto, Arroyo Dulce, Inés Indart y Gahan, todas del Partido de Salto. Las que se detallan a continuación

**SALTO (40 cuadras):**

- Invencible entre Troncoso y Lira y Tucumán (1 cuadra)
  - Tucumán entre Av. Italia e Invencible (1 cuadra)
  - Corrientes entre Desiderio Bonfiglio y Av. H. Irigoyen (2 cuadras)
  - Prof. Domínguez entre Soldado Walter Almirón y La Pampa (2 cuadras)
  - Desiderio Bonfiglio entre Soldado Walter Almirón y La Pampa (2 cuadras)
  - Remedios de Escalada entre Sin Nombre y Guardia Avanzada de Salto (1 cuadra)
  - Remedios de Escalada entre Arufe y Bomberos Voluntarios (1 cuadra)
  - Guardia Avanzada del Salto entre Croacia y Av. España (2 cuadras)
  - Saavedra entre Brown y Virginia Gemme (3 cuadras)
  - Tacuari entre Saavedra y Moreno (1 cuadra)
  - French entre Saavedra y Moreno (1 cuadra)
  - Belmartino entre Domingo de Paola y Marchessi (2 cuadras)
  - Marzano entre 25 de Enero y Salvador Mazza (4 cuadras)
  - Finochietto entre Domingo de Paola y Marchessi (2 cuadras)
  - Houssay entre Domingo de Paola y Marchessi (2 cuadras)
  - Sin Nombre e/ Belmartino y Marchessi (1 cuadra)
  - Bolívar entre Rondeau y Cerrito (1 cuadra)
- BARRIO TERESA DE CALCUTA:**
- Soldado Argentino entre Venezuela y España (5 cuadras)
  - Hilario Lagos entre sin nombre y F. Magliotti (2 cuadras)
  - F. Magliotti entre Hilario Lagos y Chile (1 cuadra)
  - Chile entre Chile y Magliotti (1 cuadra)
  - Chile entre Hilario Lagos y Chile (1 cuadra)
  - Doroteo Gómez entre España y sin nombre (1 cuadra)

**ARROYO DULCE (10 cuadras):**

- A. Jurado entre Av. Independencia y 9 de Julio (1 cuadra)
- A. Jurado entre De los Constituyentes y Caseros (2 cuadras)
- M. Reyna entre De la Reconquista y 25 de Mayo (2 cuadras)
- Juncal e/ 25 de Mayo y Caseros (1 cuadra)
- Sarmiento entre San Lorenzo y M. Sastre (1 cuadra)
- Buenos Aires entre Cuyo y 3 de Febrero (1 cuadra)
- Fernández Blanco entre Cuyo y 3 de Febrero (1 cuadra)
- 3 de Febrero entre Buenos Aires y Fernández Blanco (1 cuadra)

**INES INDART (16 cuadras):**

- Balbín entre Roca y cortada (4 cuadras)
- Falucho entre Blandengues y Balbín (1 cuadra)
- Bme. Mitre entre Blandengues y Balbín (1 cuadra)
- 9 de Julio entre Blandengues y cortada (4 cuadras)
- Troncoso y Lira entre 9 de Julio y Cortada (1 cuadra)
- Italia entre 9 de Julio y Cortada (1 cuadra)
- Olavarría entre sin nombre y San Martín (2 cuadras)
- Mariano Moreno entre San Martín y Cortada (2 cuadras)



GAHAN (5 cuadras):



- Calle 35 entre 3 y 4 (1 cuadra)
- Calle 36 entre 3 y 4 (1 cuadra)
- Calle 37 entre 3 y 4 (1 cuadra)
- Calle 3 entre 35 y 37 (2 cuadras)

*El costo y ejecución de las Bases estará a cargo del Municipio de Salto.*

Actualmente las cuadras a pavimentar cuentan con cordones cunetas existentes a excepción de las calles

- Belmartino entre Domingo de Paola y Marchessi (2 cuadras)
- Marzano entre 25 de Enero y Salvador Mazza (4 cuadras)
- Finochietto entre Domingo de Paola y Marchessi (2 cuadras)
- Houssay entre Domingo de Paola y Marchessi (2 cuadras)
- Bolivar entre Rondeau y Cerrito (1 cuadra)

Cuyo escurrimiento se produce a través de préstamos.-

La Superficie total de la obra es de 60.000 m<sup>2</sup>. aproximadamente.

OBRAS BÁSICAS:

Se ha previsto la ejecución de una calzada de Pavimento Asfáltico de ancho variable, sobre una base de suelo cal existente entre Cordones Cunetas de Hormigón Simple también existentes, que deberá reacondicionarse y construirse nueva en aquellos lugares donde falte.

Los anchos figuran consignados en los planos que acompañan el presente pliego.

El eje de las calzadas coincide con el punto medio entre los cordones existentes.

ESTRUCTURA:

La estructura adoptada en función del tránsito previsto, de los suelos del lugar y de acuerdo al Perfil Tipo es:

PERFIL TIPO CALZADA

- Pavimento Asfáltico en Caliente, espesor 0.05m y ancho variable.
- Riego de Liga

PERFIL TIPO PARA CALLE SOLDADO ARGENTINO:

- Pavimento Asfáltico en Caliente, espesor 0.07m y ancho variable.
- Riego de Liga

OBRAS HIDRÁULICAS:

Previo a la ejecución de las carpetas, el Municipio en conjunto con la Inspección de Obra, verificará el correcto funcionamiento de los escurrimientos a través de los cordones existentes o de los préstamos, según sea el caso.-

VENBA  
Municipal  
icipal 2 %  
DE VIALIDAD

De constatar problemas en el funcionamiento de los mismos, la Contratista, bajo su costo y cargo, deberá nivelar y reconstruir los Cordones Existentes a fin de asegurar el correcto funcionamiento, teniendo en cuenta que las pendientes mínimas deberán ser no menores del

**PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN:**

Se establece un plazo para la terminación de los trabajos de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de la fecha del acta de replanteo y, como período de conservación 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos, contados a partir de la recepción provisional de la obra.