



OBRA:
**“PAVIMENTACION en ACCESO A CEMENTERIO
MUNICIPAL**

PARTIDO: CARLOS TEJEDOR

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: PAVIMENTACION

RUTAS: ACCESO AL CEMENTERIO MUNICIPAL

PARTIDO: CARLOS TEJEDOR

El presente proyecto prevé la pavimentación del acceso al cementerio de la ciudad de Carlos Tejedor desde el acceso a dicha ciudad hasta la finalización del pavimento de acceso al Cementerio Municipal desde la R.N.n°226. Tiene una longitud total de 1.790 m, con distintos anchos de zona de camino: un primer tramo con origen en el acceso a la ciudad, de 20 m. y una longitud de 623 m.; Luego de un quiebre, un segundo tramo con 27,50 m. de ancho de zona de camino y 643 m. de longitud; y a continuación de otro quiebre, un último tramo con un ancho de 20 m., y 524 m. de longitud. Cabe destacar que en la prog. 1,100 se encuentra un frigorífico, con salida a dicho camino.

Se ha previsto un movimiento de suelos de 22.000 m³ a los efectos de elevar la rasante para asegurar una adecuada transitabilidad y evitar posibles anegamientos que se han producido en varias oportunidades.

El paquete estructural estará compuesto de una sub-base de estabilizado granular con un espesor de 0,15 m., a continuación una base granular asfáltica con un espesor de 0,07 m.; y por último una carpeta de concreto asfáltico de 0,05 m de espesor y 7,00 m de ancho de calzada. Las banquetas tendrán un ancho de 2,50 m.

Como obras complementarias se colocarán alcantarillas de caños de hormigón de 0,60 m de diámetro en los accesos a propiedades y calles.

Asimismo se prevé la pavimentación de un sector de calle de entrada para vehículos en las proximidades del portón central del Cementerio que tiene una longitud de 69 m y 7 m. de ancho de calzada.-

Se ha previsto además, la señalización horizontal y vertical según las normas vigentes.-

PLAZO DE EJECUCION: Se fija en CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha del Acta de replanteo respectiva.

PLAZO DE CONSERVACION: El plazo de conservación a cargo del Contratista se fija en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha de Recepción Provisoria.

PRESUPUESTO OFICIAL: El monto de la obra proyectada asciende a la suma de CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS (\$5.046.102,-) a valores de referencia correspondientes al mes de abril de 2011.-

La presente contratación se registrará por la Ley de Obras Públicas 6021 y sus Decretos reglamentarios vigentes.

DEPARTAMENTO ZONA IV, JUNIN.