



OBRA: REPAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE
CAMINO: R.P. Nº 15
SECCIÓN I : Aº La Fama – Aº Doña Flora
SECCIÓN II : Aº Doña Flora – Aº La Guardia

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REPAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE
CAMINO RUTA PROVINCIAL 15
SECCION I: Aº LA FAMA - Aº DOÑA FLORA
SECCION II: Aº DOÑA FLORA – Aº LA GUARDIA
PARTIDO: ENSENADA

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Obra incluye la Repavimentación y Ensanche de la R.P.nº15 en la Sección I y Obras de Conservación en la Sección II. Estará regida por la Ley de Obras Públicas 6021 y sus Decretos Reglamentarios vigentes.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

SECCION I: Aº LA FAMA HASTA Aº DOÑA FLORA

La presente Memoria Descriptiva se refiere al Anteproyecto de Repavimentación y Ensanche del Camino de la R.P.Nº15 en la Sección I de aproximadamente 1.050,00 m de longitud, donde se ejecutará el fresado del pavimento existente. Una vez terminado éste, se procederá al bacheo con Concreto asfáltico en los lugares que indique la Inspección, para posteriormente efectuar la apertura de caja en un espesor de 0,47 m, a fin de concretar el ensanche a ambos lados, según lo indicado en croquis y planos que forman parte del presente. Una vez recompactada la subrasante se ejecutará una base de Sº Sº de 0,20 m de espesor y sobre ésta una base de Hº Pº (H-17) de 0,18 m de espesor, en la que se apoyará el Cordón Cuneta de Hº Sº.

Previo ejecución del riego de liga se construirá una base granular en el sector a ensanchar y en un espesor de 0,09 m, para luego construir la carpeta Asfáltica en un espesor de 0,06 m y un ancho de 9,00 metros. La misma se ejecutará en un todo de acuerdo con el perfil tipo y las especificaciones técnicas correspondientes.

Se prevé la construcción de un colector pluvial de Ø 0,80 metros a cada lado, que incluye sumideros, cámaras de inspección y las conexiones necesarias en caños de Hº Sº de Ø 0,50 m.

La obra contempla la Demarcación Horizontal con Pintura Termoplástica reflectante (Métodos de Extrusión y Pulverización) según lo especificado, en los lugares que indique la Inspección y la Señalización Vertical correspondiente.

SECCION II: A° DOÑA FLORA – A° LA GUARDIA

La presente Memoria Descriptiva se refiere al Anteproyecto de Repavimentación del Camino de la R.P.N°15 en la Sección II de aproximadamente 5.800,00 m de longitud, donde se ejecutará el fresado corrector del pavimento existente en los lugares que determine la Inspección. Una vez terminado éste, se procederá al sellado de las fisuras y bacheo con Concreto asfáltico. En el Sector comprendido entre el A° Doña Flora y el A° El Zanjón de aproximadamente 1.150 m no se realizarán las tareas mencionadas dado que está prevista una obra de Repavimentación y Ensanche, realizándose las tareas contempladas en el tramo comprendido entre los A° El Zanjón y La Guardia, de una longitud aproximada de 4.650 m.

La obra contempla la Demarcación Horizontal con Pintura Termoplástica reflectante (Métodos de Extrusión y Pulverización) según lo especificado, en los lugares que indique la Inspección y la Señalización Vertical correspondiente.

Las banquetas se construirán aportando el suelo necesario compactado en el ancho posible y 4% de pendiente transversal.

PLAZO DE EJECUCION:

Para la ejecución de los trabajos se ha previsto un plazo de **CIENTO OCHENTA (180)** días corridos a partir de la fecha de REPLANTEO DE OBRA.

PLAZO DE CONSERVACION:

Se ha establecido un periodo de conservación de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)** días corridos a partir de la RECEPCION PROVISORIA.-

PRESUPUESTO OFICIAL:

Asciende el presente Presupuesto Oficial la suma de **PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO (\$6.516.325,00)**

División Operativa
Departamento Zona IIIa.
marzo de 2011

FOLIO

Nº 7