



OBRA:
**“REPAVIMENTACION y ENSANCHE
ACCESO A SAN CLEMENTE DEL TUYU
TRAMO: AVENIDA NAVAL**

PARTIDO: DE LA COSTA

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA



OBRA: REPAVIMENTACION Y ENSANCHE

RUTAS: ACCESO A SAN CLEMENTE DEL TUYU DESDE R.P.n°11

TRAMO: AVENIDA NAVAL

PARTIDO: DE LA COSTA

La obra que se pretende realizar, se encuentra ubicada dentro del ejido urbano de la ciudad de San Clemente del Tuyú, jurisdicción del partido de La Costa.

Con la ejecución de la obra se mejorarán las condiciones de seguridad del acceso a la localidad y a la Terminal de Ómnibus, en la cual se detienen una gran cantidad de vehículos para el ascenso y descenso de pasajeros que continúan su viaje hacia otros puntos de la Costa Atlántica.

La obra de pavimentación contará con 2 calzadas de hormigón de 6,00 metros de ancho con cordones integrales, de 0,20 m de espesor, dejando en su parte central un cantero separador de 1,50 metros de ancho. Las obras a desarrollar incluyen la pavimentación de la Avenida Naval, la construcción de una alcantarilla de caños de 0,60 m de diámetro, colocación de defensa metálicas de seguridad, iluminación de la Avenida Naval y reemplazo de la iluminación existente en el acceso por nuevas instalaciones iguales a las colocadas en la nueva clazada.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de ejecución se fija en noventa (90) días corridos a partir de la fecha de replanteo de los trabajos.-

PLAZO DE CONSERVACION: El plazo de conservación de la obra se estipula en trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la recepción provisoria.-

PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial para esta Obra, asciende a la suma de Pesos: un millón cincuenta mil trescientos ochenta y siete (\$1.050.387.-) a valores de referencia correspondientes al mes de marzo de 2011.-

Abril de 2011.-