



OBRA:
“REPAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE
EN RUTA PROVINCIAL 15
SECCION I: A° LA FAMA – A° DOÑA FLORA
SECCION II: A° DOÑA FLORA – A° LA GUARDIA

PARTIDO: ENSENADA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REPAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE

CAMINO: RUTA PROVINCIAL 15

SECCION I: Aº LA FAMA - Aº DOÑA FLORA

SECCION II: Aº EL ZANJON – Aº LA GUARDIA

PARTIDO: ENSENADA

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Obra incluye la Repavimentación y Ensanche de la R.P.nº15 en la Sección I y Obras de Conservación en la Sección II. Estará regida por la Ley de Obras Públicas 6021 y sus Decretos Reglamentarios vigentes.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

SECCION I: Aº LA FAMA HASTA Aº DOÑA FLORA

La presente Memoria Descriptiva se refiere al Anteproyecto de Repavimentación y Ensanche del Camino de la R.P.Nº15 en la Sección I de aproximadamente 1.050,00 m de longitud, donde se ejecutará la apertura de caja en un ancho de 11,34 metros y 0,32 metros de profundidad. Una vez realizada la apertura de caja, se procederá a la recompactación de la subrasante. Una vez recompactada la subrasante se ejecutará una base de de Hº Pº (H-17) de 0,12 m de espesor para luego ejecutar, previa colocación de un film de agrotileño, un pavimento de Hormigón (H-30) con cordones integrales, de 0,20 m de espesor y 10,00 metros de ancho, medido entre bordes internos del cordón.

Se prevé la construcción de un colector pluvial de Ø 0,80 metros a cada lado, que incluye sumideros, cámaras de inspección y las conexiones necesarias en caños de Hº Sº de Ø 0,50 m.

La obra contempla la Demarcación Horizontal con Pintura Termoplástica reflectante (Métodos de Extrusión y Pulverización) según lo especificado, en los lugares que indique la Inspección y la Señalización Vertical correspondiente.

SECCION II: A° EL ZANJON – A° LA GUARDIA

La presente Memoria Descriptiva se refiere al Anteproyecto de Reparación del Camino de la R.P.N°15 en la Sección II de aproximadamente 4.650,00 m de longitud, donde se ejecutará el fresado corrector del pavimento existente en los lugares que determine la Inspección. Una vez terminado éste, se procederá al sellado de las fisuras y bacheo con Concreto asfáltico, previa ejecución del riego de liga.

La obra contempla la Demarcación Horizontal con Pintura Termoplástica reflectante (Métodos de Extrusión y Pulverización) según lo especificado, en los lugares que indique la Inspección y la Señalización Vertical correspondiente.

PLAZO DE EJECUCION:

Para la ejecución de los trabajos se ha previsto un plazo de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)** días corridos a partir de la fecha de REPLANTEO DE OBRA.

PLAZO DE CONSERVACION:

Se ha establecido un periodo de conservación de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)** días corridos a partir de la RECEPCION PROVISORIA.-

PRESUPUESTO OFICIAL:

Asciende el presente Presupuesto Oficial la suma de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 27/100 (\$8.267.327,27)**

División Técnica
Departamento Zona IIIa.
Agosto de 2011