



OBRA:

“BACHEO SUPERFICIAL y PROFUNDO (II Etapa)  
en

RUTA PROVINCIAL n°51

Tramo: R.N.n°226 – Acceso a Planta L’Amalí”

PARTIDO: Olavarría

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

**MEMORIA DESCRIPTIVA**



OBRA: Bacheo Superficial y Profundo (Etapa II)  
RUTA: Ruta Provincial n°51  
TRAMO: R.N.n°226 – Acceso a Planta L'Amalí  
PARTIDO: Olavarría

**DESCRIPCION:**

La presente documentación contempla la ejecución de tareas de fresado de carpeta asfáltica existente, repavimentación con mezcla asfáltica con AM3, bacheo de superficie y profundo en la Ruta Provincial n°51 en el tramo comprendido entre la R.N.n°226 y el acceso a la planta cementera L'Amalí, en una longitud aproximada de 9,3 km. La obra está ubicada en jurisdicción del partido de Olavarría.

**OBRAS A EJECUTAR:**

Los trabajos a ejecutar de acuerdo a las especificaciones técnicas que rigen la presente licitación se desarrollarán, según el siguiente detalle:

- 1) Fresado de carpeta asfáltica existente y reposición de la misma con mezcla asfáltica con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo CAC D19-AM3.
- 2) Bacheo superficial a reponer con concreto asfáltico, en sectores a definir por la Inspección de la Obra.
- 3) Bacheo profundo a reponer con hormigón pobre en el espesor total por debajo de las capas asfálticas, en sectores a definir por la Inspección de la Obra.

**OBRAS COMPLEMENTARIAS:**

Se prevé la construcción de dársenas para control de pesos y dimensiones en un todo de acuerdo a lo establecido en la Especificaciones Técnicas Particulares.

**PLAZOS:**

Se ha establecido para la presente obra un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días e idéntico plazo para su conservación.

**PRESUPUESTO:**

Se ha establecido para la presente obra un presupuesto oficial de pesos trece millones cuatrocientos mil (\$14.414.515,-) a valores de referencia correspondientes al mes de junio de 2013.-

Julio, 2013