



MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: PROVISION DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN CALIENTE Y APLICACION EN FRIO Y EMULSION ASFALTICA, PARA BACHEO POR ADMINISTRACION EN RUTAS PROVINCIALES EN JURISDICCION DE LOS DEPARTAMENTOS ZONALES: II-MORON, III-ENSENADA, V-CHIVILCOY, VI-SALADILLO Y VII-DOLORES

RUTAS:

R.P.N° 7, Tramo: R.P.N° 24 - R.P.N° 6 (12,5 km)
R.P.N° 25, Tramo: R.P.N° 7 - R.P.N° 34 (24 km)
R.P.N° 201, Tramo: Avda. Gral. Paz - Camino del Buen Ayre (15 km)
R.P.N° 8, Tramo: R.P.N° 26 - R.P.N° 25 (10 km)
R.P.N° 40, Tramo: R.P.N° 7 - R.P.N° 6 (25 km)
R.P.N° 41, Tramo: Lte. Pdo. Pila - Lte. Pdo. Lobos (82 km)
R.P.N° 29, Tramo: Brandsen - Lte. Pdo. Pila (118 km)
R.P.N° 215, Tramo: R.P.N° 29 - R.N.N° 3 (65 km)
R.P.N° 205, Tramo: R.P.N° 6 - Lte. Pdo. Ezeiza (14,85 km)
Cno. 015-03 Acceso a Uribelarrea (4 km)
Cno. 027-14 Circunvalación Laguna de Chascomus (23,2 km)
Cno. 043-05 Acceso a Villanueva (5 km)
Cno. 043-07 Acceso a Alegre (5 km)
Cno. 073-08 Acceso a Abbott (2,8 km)
R.P.N° 30, Tramo: R.N.N° 5 - R.N.N° 7 (54 km)
R.P.N° 30, Tramo: R.P.N° 191 - Lte. Pdo. Rojas (18 km)
R.P.N° 46, Tramo: R.N.N° 5 - Lte. Pdo. Gral. Viamonte (20 km)
R.P.N° 51, Tramo: R.P.N° 42 - R.P.N° 30 (27 km)
R.P.N° 65, Tramo: R.P.N° 70 - Acceso a Dudignac (50 km)
Cno. 026-03 Acceso a O'Higgins (12 km)
Cno. 077-22 Acceso a Dudignac (11 km)
R.P.N° 30, Tramo: R.N.N° 205 - Moquehua (48 km)
R.P.N° 30, Tramo: R.N.N° 3 - Lte. Pdo. Rauch (21 km)
R.P.N° 40, Tramo: Norberto De la Riestra - Pedernales (16 km)
R.P.N° 40, Tramo: 25 de Mayo - Valdes (38 km)
R.P.N° 40, Tramo: R.P.N° 41 - R.P.N° 6 (58 km)
R.P.N° 41, Tramo: Lte. Pdo. San M. del Monte - Lte. Pdo. Mercedes (68 km)
R.P.N° 46, Tramo: R.P.N° 51 - Araujo (36 km)
R.P.N° 51, Tramo: Lte. Pdo. Tapalque - Lte. Pdo. Chivilcoy (137 km)
R.P.N° 61, Tramo: R.P.N° 51 - R.N.N° 205 (42 km)
R.P.N° 91, Tramo: R.P.N° 51 - R.N.N° 3 (89 km)
Cno. 093-13 Acceso a Saladillo (19 km)
Cno 093-02 Acceso a Cazon (8 km)
Cno 093-03 Acceso a Del Carril (9,2 km)
R.P.N° 41, Tramo: R.P.N° 2 - Acceso a Pila (33,9 km)

PARTIDOS: GRAL. RODRIGUEZ, PILAR, TRES DE FEBRERO, MORON, HURLINGHAM, MORENO, MERLO, MARCOS PAZ, JOSE C. PAZ, SAN MIGUEL DEL MONTE, GRAL. BELGRANO, GRAL. PAZ, CHASCOMUS, BRANDSEN, CAÑUELAS, MAGDALENA, CHIVILCOY, CHACABUCO, BRAGADO, NUEVE DE JULIO, ROQUE PEREZ, VEINTICINCO DE MAYO, LAS FLORES, NAVARRO, LAS HERAS, LOBOS, GRAL. ALVEAR, SALADILLO, CASTELLI Y PILA.



Se ha previsto la provisión de CUATRO MIL **(4.000) toneladas** de Concreto Asfáltico, entregadas en planta sobre camión de la Repartición y la provisión de CIEN **(100) tambores** de 200 lts. de Emulsión Bituminosa para riego.

La empresa adjudicataria se compromete a entregar un mínimo de **OCHENTA Y CINCO TONELADAS (85 tn)** por semana.

La contratista proveerá a la inspección los elementos de laboratorio que permitan efectuar los ensayos en planta, como así también el personal de apoyo para la ejecución de los mismos, de acuerdo a las especificaciones técnicas particulares.

La presente Provisión se tramita por la Ley de Obras Públicas N° 6021 y sus Decretos Reglamentarios vigentes.

PLAZOS:

Se ha establecido para la presente provisión un plazo de entrega de trescientos sesenta y cinco días (365) días.

PRESUPUESTO:

Se ha establecido para la presente provisión un Presupuesto Oficial de Pesos cinco millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos (\$ 5.754.300,00) a valores de referencia correspondientes al mes de mayo de 2.014.

GERENCIA EJECUTIVA, Mayo de 2.014