

1) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

La presente documentación contempla la ejecución de tareas de Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales en Jurisdicción del Departamento Zona V (Chivilcoy) de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en los Partidos de Alberti, Bragado, Chacabuco, Chivilcoy, 9 de Julio y Suipacha. A continuación, se describen las rutas y tramos a intervenir:

- R.P.Nº 30 - Tramo Lte. Navarro – R.N.Nº 5.
- R.P.Nº 30 - Tramo R.P.Nº 51 – R.N.Nº 7.
- R.P.Nº 42 - Tramo R.P.Nº 51 – Rawson.
- R.P.Nº 43 y Camino 102-03 - Tramo Suipacha – Rivas.
- R.P.Nº 46 - Tramo Lte.Pdo. 25 de Mayo – R.N.Nº 5.
- R.P.Nº 46 - Tramo R.P.Nº 42 - Lte.Pdo.Gral. Viamonte.
- R.P.Nº 51 - Tramo Lte.Pdo.C.de Areco – Lte. Pdo. 25 de Mayo.
- R.P.Nº 65 - Tramo R.P.Nº 70 – R.N.Nº 5.

OBRAS a EJECUTAR

En los lugares donde indique la Inspección de Obra, se procederá a ejecutar las siguientes tareas:

- 1) Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 0,06m.
- 2) Riego de Liga con E.B.1 a razón de 0,6 Lts/m², en la superficie fresada tanto para bacheo superficial como para bacheo profundo
- 3) Bacheo profundo con mezcla de concreto asfáltico ejecutado en dos capas, con un espesor total de 0,12 m, y reposición de la base de apoyo con estabilizado granulométrico tratado con cemento en el espesor necesario.
- 4) Bacheo superficial con mezcla de concreto asfáltico, en un espesor de 0,06m.

Todas las tareas a realizar, se ejecutarán de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares de la presente documentación y a lo que indique el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales (P.U.E.T.G. 2008).

PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACIÓN

Plazo de Ejecución total de la Obra será de **CIENTO OCHENTA (180)** días corridos, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo, fecha desde la cual se deberá dar inicio a la totalidad de los trabajos y cumplido el mismo se realizará la Recepción Provisoria.

Para el Plazo de Conservación, se establece un período **CIENTO OCHENTA (180)** días corridos, contados a partir de la Recepción Provisoria. Finalizado este plazo y realizadas las tareas de Conservación, de acuerdo a las Especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones, se realizará la Recepción Definitiva.

PRESUPUESTO:

Se ha establecido para la presente obra un presupuesto oficial de **SETENTA y SIETE MILLONES, CIENTO NOVENTA MIL, QUINIENTOS DOS con 08/100 (\$77.190.502,08)** a valores de referencia correspondientes al mes de **Marzo de 2016**.