



Buenos Aires  
Provincia D. V. B. A.



## Memoria Descriptiva

---





### DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

La presente documentación se refiere al proyecto para la ejecución de la obra básica, el alteo y la construcción de las obras de arte mayores y menores del Camino 050 – 15 de la red vial secundaria, en el tramo comprendido entre las localidades de Santa Regina y Cañada Seca, desarrollado íntegramente en el Partido de General Villegas. El presente proyecto tiene una longitud total de 24.000m.

La Contratista deberá elaborar la Documentación Definitiva de la Obra, según lo establecido en el Artículo Nº1 de las Especificaciones Técnicas Particulares incluidas en el presente Pliego.

### OBRAS BASICAS

La ejecución de los terraplenes para los alteos se realizará con suelos provenientes de la extracción lateral de préstamos y de origen comercial.

### OBRAS HIDRÁULICAS

Se prevé la demolición y retiro de alcantarillas a lo largo de la traza y la posterior ejecución con caños de hormigón armado ( $\varnothing$ 1.00m) y cabeceras de hormigón simple. En las ubicaciones indicadas en los planos de proyecto respectivo.

### OBRAS VARIAS

Asimismo se ha previsto la colocación de barandas para defensa vehicular según plano tipo C-I-934 en los lugares indicados en el detalle de cómputos (embocadura de puente y alcantarillas transversales).

### PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución se ha fijado Ciento Ochenta (180) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Replanteo.

### PLAZO DE CONSERVACIÓN

El plazo de conservación se ha fijado Trescientos Sesenta y Cinco (365) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.