



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S

Circular

Número:

Referencia: Circular N°1 LP 6/2018

Licitación Pública N° 6/2018

OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA Y CONSTRUCCION DE BANQUINAS PAVIMENTADAS EN R.P. N° 65

TRAMO: R.N. N°5 (9 DE JULIO) – R.N. 226 (BOLIVAR)

SECCION III: RN 205 – RN 226

Longitud Total: 12.125m

PARTIDO: BOLIVAR

CIRCULAR N° 1

Se reemplaza la Planilla de Oferta por la que a continuación se detalla:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD

EXPEDIENTE: 2410-

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

LICITACION PUBLICA N°:

OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS PAVIMENTADAS EN R.P. 65

TRAMO: R.N. 5 (9 DE JULIO) - R.N. 226 (BOLIVAR)

SECCIÓN III: R.N. 205 - R.N 226 (BOLIVAR)

Longitud Total= 12.125m

PARTIDO: BOLIVAR

PRESUPUESTO OFICIAL:\$ 161.052.164,60

El que suscribe con domicilio real en y constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle N°..... de La Plata, declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones correspondiente a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuación:

| ITEM | INDICACION DE LAS OBRAS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE PARCIAL |
|------|---|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | | | En cifras | En letras | En cifras |
| 1 | Fresado de carpeta asfáltica existente \geq 35 mm | m2 | 85.475,00 | | | |
| 2 | Estabilizado granulométrico con cemento para bacheo profundo | m2 | 3.419,00 | | | |
| 3 | Mezcla asfáltica para bacheo | Tn | 1.228,00 | | | |
| 4 | Sellado de fisuras | m | 5.090,00 | | | |
| 5 | Excavación de caja | m3 | 16.154,00 | | | |
| 6 | Mejoramiento de la Subrasante con 3% de CUV en 0,20m de espesor | m2 | 67.900,00 | | | |

| | | | |
|----|--|-----|-----------|
| 7 | Base Estabilizado granular c/RAP y Cemento Portland (RC>35kg/cm2) en 0,20m de esp. | m2 | 63.050,00 |
| 8 | Carpeta de concreto asfáltico de 0,06 m de espesor con barras desalentadoras | m2 | 60.625,00 |
| 9 | Base granular asfáltica con CA-30 para reconf. de galibo de 0,07 m de esp. mínimo | Tn | 16.411,00 |
| 10 | Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D19 con AM-3 en 0,05 m de espesor | m2 | 85.475,00 |
| 11 | Riego de liga con E.B. 1 a razón de 0,6 lts./m2 | lts | 87.660,00 |
| 12 | Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm | lts | 25.643,00 |
| 13 | Reconformación de banquetas y taludes c/ provisión de suelo | m | 24.250,00 |
| 14 | Demolición, retiro y trituración de pavimento existente | m2 | 1.200,00 |
| 15 | Mantenimiento Rutinario de Alcantarillas existentes | Gl | 1,00 |
| 16 | Darsena para ascenso y descenso de pasajeros | Un | 4,00 |
| 17 | Refugio peatonal | Un | 4,00 |
| 18 | Baranda Metálica para defensa vehicular tipo Flex-Beam | m | 1.140,00 |
| 19 | Señalamiento Horizontal por Pulverización | m2 | 4.443,00 |
| 20 | Señalamiento Horizontal por Extrusión de 3 mm | m2 | 106,00 |
| 21 | Señalamiento Horizontal por Extrusión de 7 mm | m2 | 234,00 |
| 22 | Señalamiento Horizontal con tachas reflectivas bidireccionales | Un | 97,00 |
| 23 | Señalamiento Vertical de un pie | Un | 64,00 |
| 24 | Señalamiento Vertical de dos pies | Un | 10,00 |
| 25 | Señalamiento Vertical con columnas de un brazo | Un | 12,00 |
| 26 | Semáforos Titilantes | Un | 6,00 |
| 27 | Columnas de Iluminación para 1 luminaria | Un | 38,00 |

| | | | |
|----|--|---------|-----------|
| 28 | Columnas de Iluminación para 2 luminarias | Un | 10,00 |
| 29 | Readecuación del sistema de iluminación existente en intersección | Gl | 1,00 |
| 30 | Intersección canalizada | m2 | 4.664,00 |
| 31 | Equipamiento para Gabinete | Gl | 1,00 |
| 32 | Equipamiento Auxiliar | Gl | 1,00 |
| 33 | Mantenimiento de Movilidad Tipo B | Km | 48.000,00 |
| 34 | Local de Inspección Mobiliario, Servicios y Equipamiento para Laboratorio. | meses | 12,00 |
| 35 | Movilización de obra | Gl | 1,00 |
| 36 | Honorarios de representación técnica. | S/Tabla | 1,00 |

PRECIO TOTAL \$:

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

PLAZO DE EJECUCION: 365 DIAS CORRIDOS PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS