



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S

Circular

Número:

Referencia: Circular N°1 - Licitación Pública N°19/2018

OBRA: Zona 6 Lote 1 Pavimentación, Repavimentación y Obras Complementarias en Rutas Provinciales, Caminos Secundarios y Urbanos de la Provincia de Buenos Aires

PARTIDOS: LANUS y LOMAS de ZAMORA

CIRCULAR N° 1

Se reemplaza la Planilla de Oferta por la que a continuación se detalla:

VIALIDAD

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE

EXPEDIENTE: 2410-

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

APERTURA DE LAS PROPUESTAS

LICITACION PUBLICA N°:

OBRA: Pavimentación, Repavimentación y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires

PARTIDOS: LANUS - LOMAS DE ZAMORA

PRESUPUESTO OFICIAL: \$

181.985.063,55

El que suscribe.....con domicilio real en
.....y-----
constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle.....N°..... de La Plata declara que ha-----
examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la Obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar-----
precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para-----
cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero-----
que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuación:

ZONA 6

ITEM	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE PARCIAL
				En cifras	En Letras	
1	Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,06m	m2	27.219,40			
2	Riego de Liga	m2	16.331,64			
3	Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo	m2	2.721,94			
4	Mezcla Asfáltica para Bacheo	tn	653,27			
5	Reconstrucción de cordones	m	515,00			
6	Ejecución de Carpeta Asfáltica CAC 19 CA30 con 15% de RAP e=0,06m	m2	27.219,40			
7	Tomado de juntas y sellado de fisuras	m	5.089,50			
8	Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar	m2	31.363,61			
9	Excavación en caja para base de hormigón e= 0,12m	m3	3.763,63			
10	Base de Hormigón pobre H-8 e = 0,12m	m2	31.363,61			

11	Reconstrucción de losas de hormigón H30 en 0,18m de espesor con cordón integral	m2	27.230,00
12	Reconstrucción de losas de hormigón H30 en 0,22m de espesor con cordón integral	m2	4.133,61
13	Cañería de Hormigón Armado ø 500 Plano Tipo P-E-A-5 (C-I-1164)	m	130,00
14	Cañería de Hormigón Armado ø 800 m Plano Tipo P-E-A-5 (C-I-1164)	m	50,00
15	Cámara de Inspección a construir Plano Tipo C-I-1165	u	3,00
16	Sumidero a construir Tipo LV 2 Plano Tipo C-I-1168	u	6,00
17	Señalamiento horizontal con pintura termoplástica (método de pulverización)	m2	460,60
18	Señalamiento horizontal por extrusión e=3mm	m2	3.811,20
19	Mantenimiento de Desvíos	mes	6,00
20	Limpieza final de Obra	gl	1,00
21	Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio	mes	6,00
22	Movilización de obra	gl	1,00
23	Ingeniería de Detalle y documentación definitiva	gl	1,00
24	Honorarios Profesionales	s/t	1,00

PRECIO TOTAL \$:

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CORRIDOS

PLAZO DE CONSERVACION: 360 DIAS CORRIDOS

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS

Cabe aclarar que la Circular N°1 deberá, previa impresión y firma, ser incorporada en el Sobre N°1 que forma parte de la documentación a incluir en la propuesta.

