



**OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA Y BANQUINAS EN R.P. N° 205**  
**TRAMO: R.P. N°58 - R.P. N°6**  
**SECCIÓN: Puente s/A° del Gato - R.P. N° 6**  
**Longitud Total: 15.410 m**  
**Partidos: Ezeiza - Cañuelas**

Detalle de Cómputos Métricos

<b>ITEM N°: 1 Fresado de pavimento asfáltico en 0,02m de espesor</b>			
<b>De progresiva</b>	<b>A progresiva</b>	<b>Ancho</b>	<b>Cantidad</b>
+0	15+410	6,50	100.165,00 m2
En acceso a M. Paz (prog. 1+530)			4.317,00 m2
En acceso a L. Negra (prog. 4+790)			7.872,50 m2
En acceso a A. PPetion (prog. 8+380)			2.422,50 m2
		<b>SubTotal</b>	114.777,00 m2
		<b>Adoptado</b>	114.777,00 m2
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 1</b>	<b>114.777,00 m2</b>

<b>ITEM N°: 2 Fresado para bacheo superficial</b>			
<b>De progresiva</b>	<b>A progresiva</b>	<b>Ancho</b>	<b>Cantidad</b>
+0	15+410	11,50	8.005,75 m2
En acceso a M. Paz (prog. 1+530)			215,85 m2
En acceso a L. Negra (prog. 4+790)			393,63 m2
En acceso a A. PPetion (prog.8+380)			121,13 m2
		<b>SubTotal</b>	8.736,35 m2
		<b>Adoptado</b>	8.736,00 m2
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 2</b>	<b>8.736,00 m2</b>

<b>ITEM N°: 3 Fresado para bacheo profundo</b>			
<b>De progresiva</b>	<b>A progresiva</b>	<b>Ancho</b>	<b>Cantidad</b>
+0	15+410	11,50	7.088,60 m2
+0	15+410	1,00	15.410,00 m2
En acceso a M. Paz (prog. 1+530)			172,68 m2
En acceso a L. Negra (prog. 4+790)			314,90 m2
En acceso a A. PPetion (prog. 8+380)			96,90 m2
		<b>SubTotal</b>	23.083,08 m2
		<b>Adoptado</b>	23.083,00 m2
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 3</b>	<b>23.083,00 m2</b>

<b>ITEM N°: 4 Perfilado y recompactación de subrasante en 0.20 m para bacheo y ensanche (VS&gt;10%)</b>			
<b>De progresiva</b>	<b>A progresiva</b>	<b>Ancho</b>	<b>Cantidad</b>
+0	15+410	11,50	7.088,60 m2
1+340	15+410	1,00	14.070,00 m2
En acceso a M. Paz (prog. 1+530)			172,68 m2
En acceso a L. Negra (prog. 4+790)			314,90 m2
En acceso a A. PPetion (prog. 8+380)			96,90 m2
		<b>SubTotal</b>	21.743,08 m2
		<b>Adoptado</b>	21.743,00 m2
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 4</b>	<b>21.743,00 m2</b>

<b>ITEM N°: 5 Base de H° H-13 en 0.15m de espesor para bacheo y ensanche</b>			
<b>De progresiva</b>	<b>A progresiva</b>	<b>Ancho</b>	<b>Cantidad</b>
+0	15+410	11,50	7.088,60 m2
+0	15+410	1,00	15.410,00 m2
En acceso a M. Paz (prog. 1+530)			172,68 m2
En acceso a L. Negra (prog. 4+790)			314,90 m2
En acceso a A. PPetion (prog. 8+380)			96,90 m2
		<b>SubTotal</b>	23.083,08 m2
		<b>Adoptado</b>	23.083,00 m2
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 5</b>	<b>23.083,00 m2</b>

IF-2023-04252867-GDEBA-UCPDV

**ITEM N°: 6 Mezcla asfáltica CA-D19-CA30 para bacheo y ensanche**

De progresiva	A progresiva	Ancho	Espesor	Cantidad	
+0	15+410	11,50	0,12	4.593,41	tn
+0	15+410	1,00	0,10	3.698,40	tn
En acceso a M. Paz (prog. 1+530)				111,90	tn
En acceso a L. Negra (prog. 4+790)				204,06	tn
En acceso a A. PPetion (prog. 8+380)				62,79	tn
<b>SubTotal</b>				8.670,56	Tn
<b>Adoptado</b>				8.671,00	Tn

**TOTAL ITEM N°: 6 8.671,00 Tn**

**ITEM N°: 7 Colocación de Geogrilla para control de fisuras**

En correspondencia con fisura longitudinal de viejo ensanche de calzada y Nuevo ensanche

De progresiva	A progresiva	Ancho	Lados	Cantidad	
+0	15+410	1,50	2	46.230,00	m2
<b>SubTotal</b>				46.230,00	m2
<b>Adoptado</b>				46.230,00	m2

**TOTAL ITEM N°: 7 46.230,00 m2**

**ITEM N°: 8 Carpeta asfáltica CAC D-19 con AM-3 en 0,06m de espesor**

De progresiva	A progresiva	Ancho	Cantidad		
+0	15+410	7,50	115.250,00	m2	
En acceso a M. Paz (prog. 1+530)				3.905,00	m2
En acceso a L. Negra (prog. 4+790)				7.237,50	m2
En acceso a A. PPetion (prog. 8+380)				2.087,50	m2
<b>SubTotal</b>				128.480,00	m2
<b>Adoptado</b>				128.480,00	m2

**TOTAL ITEM N°: 8 128.480 m2**

**ITEM N°: 9 Carpeta asfáltica CAC D-19 con CA-30 en 0,04m de espesor**

De progresiva	A progresiva	Ancho	Cantidad		
+0	15+410	6,50	9.750,00	m2	
En colector				72.474,50	m2
<b>SubTotal</b>				82.224,50	m2
<b>Adoptado</b>				82.225,00	m2

Para Banquinas

**TOTAL ITEM N°: 9 82.225 m2**

**ITEM N°: 10 Riego de liga con EB-1 a razón de 0,45 lts/m2**

Bajo mezcla asfáltica para bacheo

Superficie	Razón	Cantidad	
31.819,00 m2	0,45 lts/m2	14.318,55	lts

Bajo CCA en banquetas (De progresiva 0+000 a 15+410)

Superficie	Razón	Cantidad	
82.225,00 m2	0,45 lts/m2	37.001,25	lts
En colector	9.750,00 m2	4.387,50	lts
<b>SubTotal</b>		55.707,30	lts
<b>Adoptado</b>		55.707,00	lts

**TOTAL ITEM N°: 10 55.707,00 lts**

**ITEM N°: 11 Riego de liga modificado con CRRm a razón de 0,6 lts/m2**

Bajo CCA con AM-3

Superficie	Razón	Cantidad	
128.480,00 m2	0,60 lts/m2	77.088,00	lts
<b>SubTotal</b>		77.088,00	lts
<b>Adoptado</b>		77.088,00	lts

**TOTAL ITEM N°: 11 77.088,00 lts**

**ITEM N°: 12 Reconformación de banquetas**

De progresiva	A progresiva	Cantidad	
+0	15+410	30.820,00	m
<b>SubTotal</b>		30.820,00	m
<b>Adoptado</b>		30.820,00	m

**TOTAL ITEM N°: 12 30.820,00 m**



ITEM N°: 13		Excavación de caja			
Para construcción de dársenas vehiculares	Cantidad	Superficie	Profundidad	Volúmen	
	total item 16	12.120,00	0,75	9.090,00	m3
Para construcción de dársenas para transporte público rural	22,00	496,00	0,95	10.366,40	m3
En colectoras	1,00	9.750,00	0,50	4.875,00	m3
	<b>SubTotal</b>			24.331,40	m3
	<b>Adoptado</b>			24.331,00	m3
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 13</b>		<b>24.331,00 m3</b>	

ITEM N°: 14		Pavimento a demoler			
De progresiva	A progresiva	Ancho	Cantidad		
14+540	14+740	3,50	700,00	m2	
14+555	14+705	3,50	525,00	m2	
	<b>SubTotal</b>		1.225,00	m2	
	<b>Adoptado</b>		1.225,00	m2	
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 14</b>		<b>1.225 m2</b>	

ITEM N°: 15		Subbase de suelo cemento en 0,20m de espesor			
De progresiva	A progresiva	Ancho	Cantidad		
En colectoras		6,50	9.750,00	m2	
	<b>SubTotal</b>		9.750,00	m2	
	<b>Adoptado</b>		9.750,00	m2	
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 15</b>		<b>9.750 m2</b>	

ITEM N°: 16		Dársena vehicular para giro a la izquierda			
	Cantidad				
En paso a nivel acceso barrio Laguna Azul (0+150)	1.867	m2			
En paso a nivel calle Polonia (1+220)	1.628	m2			
En paso a nivel calle Suiza (1+840)	1.606	m2			
En paso a nivel calle Almirante Brown (5+760)	1.612	m2			
En paso a nivel barrio La Tacuara (10+600)	1.606	m2			
En acceso Ceramica Cañuelas (14+650)	1.613	m2			
En P.A.N Urquiza con Acc. Autoperfantes S.A. (15+150)	2.187	m2			
	<b>SubTotal</b>		12.120	m2	
	<b>Adoptado</b>		12.120	m2	
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 16</b>		<b>12.120 m2</b>	

ITEM N°: 17		Dársena Rural para transporte público			
De prog. 0+000 a 15+410	Cantidad				
	22	un			
	<b>SubTotal</b>		22	un	
	<b>Adoptado</b>		22	un	
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 17</b>		<b>22 U</b>	

ITEM N°: 18		Movimiento de suelo para construcción de terraplén			
Para la construcción de dársenas y refugios	Cantidad				
	2.750	m3			
	<b>SubTotal</b>		2.750	m3	
	<b>Adoptado</b>		2.750	m3	
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 18</b>		<b>2.750 m3</b>	

ITEM N°: 19		Refugios a retirar y/o demoler			
Entre progresivas 0+000 y 15+410	Cantidad				
	25	un			
	<b>SubTotal</b>		25	un	
	<b>Adoptado</b>		25	un	
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 19</b>		<b>25 U</b>	

ITEM N°: 20		Refugios rural a construir s/plano tipo C-I-1175.			
Entre progresivas 0+000 y 15+410	Cantidad				
	30	un			
	<b>SubTotal</b>		30	un	
	<b>Adoptado</b>		30	un	
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 20</b>		<b>30 U</b>	

**ITEM N°: 21 Baranda metálica a reemplazar y/o colocar**

	Cantidad	
En puente A° Aguirre	150	m
En puente A° del Gato (Prog. 0+000)	250	m
En puente A° Cañuelas (Prog. 6+400)	1.200	m
En puente A° Cementerio (prog. 12+180)	250	m
En alcantarillas transversales	960	m
En sectores varios	2.000,00	m
<b>SubTotal</b>	4.810	m
<b>Adoptado</b>	4.810	m

**TOTAL ITEM N°: 21 4.810 m**

**ITEM N°: 22 Sistema de iluminación existente a readecuar y/o a reemplazar**

Este Item se medirá en forma global

**TOTAL ITEM N°: 22 1,00 GI**

**ITEM N°: 23 Sistema de semaforización a instalar**

Este Item se medirá en forma global

**TOTAL ITEM N°: 23 1,00 GI**

**ITEM N°: 24 Reemplazo de puente s/ A° Aguirre**

Este Item se medirá y pagará en forma GI.

**TOTAL ITEM N°: 24 1,00 GI**

**ITEM N°: 25 Ensanche de puente s/ A° del Gato**

Este Item se medirá y pagará en forma GI.

**TOTAL ITEM N°: 25 1,00 GI**

**ITEM N°: 26 Mantenimiento rutinario de puentes**

Este Item se medirá y pagará en forma GI. ( Conforme a tareas estipuladas en memoria descriptiva y especificación técnica particular)  
 Puente s/ A° Cañuelas (Prog. 6+400)  
 Puente s/ A° Cementerio (Prog. 12+180)

**TOTAL ITEM N°: 26 1,00 GI**

**ITEM N°: 27 Mantenimiento rutinario de alcantarillas transversales**

Este Item se medirá y pagará en forma GI.

**TOTAL ITEM N°: 27 1,00 GI**

**ITEM N°: 28 Limpieza y desobstrucción de préstamos y alcantarillas laterales**

Este Item se medirá y pagará en forma GI.

**TOTAL ITEM N°: 28 1,00 GI**

**ITEM N°: 29 Construcción de Cordón Cuneta según Plano Tipo**

	Cantidad	
	5.680,00	m
<b>SubTotal</b>	5.680,00	m
<b>Adoptado</b>	5.680,00	m

**TOTAL ITEM N°: 29 5.680,00 m**

**ITEM N°: 30 Remoción, traslado y/o protección de interf. con Servicios Públicos y Privados**

	Cantidad	
	1,00	gl
<b>SubTotal</b>	1,00	gl
<b>Adoptado</b>	1,00	gl

**TOTAL ITEM N°: 30 1,00 GI**

**ITEM N°: 31 Construcción de Sumidero LV=2m**

	Cantidad	
	20,00	u
<b>SubTotal</b>	20,00	u
<b>Adoptado</b>	20,00	u

**TOTAL ITEM N°: 31 20,00 U**

IF-2023-04252867-GDEBA-UCPDV



<b>ITEM N°: 32 Señalamiento Horizontal</b>			
	<b>Cantidad</b>		
	9.710,00	m2	
<b>SubTotal</b>	9.710,00	m2	
<b>Adoptado</b>	9.710,00	m2	
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 32</b>	<b>9.710,00 m2</b>

<b>ITEM N°: 33 Señalamiento Vertical</b>			
	<b>Cantidad</b>		
	320,00	m2	
<b>SubTotal</b>	320,00	m2	
<b>Adoptado</b>	320,00	m2	
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 33</b>	<b>320,00 m2</b>

<b>ITEM N°: 34 Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)</b>			
El presente ítem se medirá en forma global (gl) y se pagará de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.			
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 34</b>	<b>1,00 GI</b>

<b>ITEM N°: 35 Provisión de Movilidad Tipo "B"</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N° 35</b>	<b>2,00 U</b>

<b>ITEM N°: 36 Mantenimiento de Movilidad para Inspección de Obra</b>			
Este ítem se medirá y pagará en Km durante la ejecución de obra			
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 36</b>	<b>72.000,00 Km</b>

<b>ITEM N°: 37 Movilización de obra</b>			
Este ítem se medirá y pagará en forma GI.			
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 37</b>	<b>1,00 GI</b>

<b>ITEM N°: 38 Documentación Definitiva de Obra</b>			
Este ítem se medirá y pagará en forma GI y corresponde al proyecto ejecutivo de los puentes s/A° Aguirre y del Gato, y los proyectos de Señalización Horizontal y Vertical, Iluminación y Semaforización.			
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM N°: 38</b>	<b>1,00 GI</b>



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2023 - Año de la democracia Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2023-04252867-GDEBA-UCPDV

LA PLATA, BUENOS AIRES  
Lunes 6 de Febrero de 2023

**Referencia:** RPN°205-Detalle de cómputos métricos

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2023.02.06 10:04:31 -03'00'

Pablo Leandro Miche  
Personal Profesional  
Unidad Coordinadora de Programas  
Dirección de Vialidad

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES  
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,  
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,  
serialNumber=CUIT 30715471511  
Date: 2023.02.06 10:04:31 -03'00'